

## FICHE TECHNIQUE PRÉLIMINAIRE - SALLE DE SPECTACLE

Puisque le spectacle est toujours en création, notre fiche technique est en développement.

Directeur de production: Jérémie Turgeon, (450) 712-9964, tresorerie.ftmq@gmail.com

**DURÉE:** 60 minutes sans entracte

**PUBLIC:**

- 6 à 12 ans (maternelle à 6e primaire)
- Scolaire: 350
- Tout public: 450

**SALLE**

- Obscurité complète nécessaire

**DIMENSION DE L'ESPACE DE JEU**

- Profondeur: 22'
- Largeur minimum: 26'
- Hauteur: 13'

**DÉCOR**

- Nous apportons
  - Structures autoportantes (décors)
  - Toile blanche autoportante de 10' de hauteur

**STRUCTURE D'ACCROCHAGE**

- À déterminer

**ÉCLAIRAGE**

- Nous avons besoin:
  - 8x Leko vari-focal 15-30
  - 8x Leko vari-focal 25-50
  - 9x Leko 50
  - 8x Fresnel 6"-1K
  - 11x Fresnel 8"-2K
  - 6x Altman SS-CYC100-IRIS LED RGBW
  - 8x Volet 6"
  - 11x Volet 8"
  - 7x Porte gobo pour Leko
  - 3x Base de plancher (boom)
  - 3x Sacs de sable
  - 3x Tuyau d'acier de 10'-0" (boom)
  - 1x Générateur de fumée atmosphère MDG
  - 1x Console d'éclairage

**SONORISATION**

- Nous apportons
  - 1x Console de son
  - 8x Sans fils Shure (micro-casques)
  - 1x Ordinateur Macbook Air avec QLAB
- Nous avons besoin
  - 1x PA complet avec Sub couvrant la totalité de la salle;
  - 4 à 5 moniteurs, 4 sur pieds et 1 au sol (à valider avec l'équipe technique)
  - Filage (à déterminer)

**COMMUNICATION**

- À déterminer

**HABILLAGE DE SCÈNE**

- À déterminer

**ÉQUIPE DE MONTAGE ET DÉMONTAGE**

- Nous avons besoin
  - 1x responsable technique durant 8h
  - 2 à 4x techniciens (1 son, 1 LX, 2 x Machiniste/lx ) durant 4h de montage et 1h de démontage

**LOGES**

- Loges permettant d'accueillir 10 personnes avec miroir, eau courante, accès à la salle de bain.
- Fer et table à repasser, laveuse-sécheuse

**HORAIRE TYPE**

- À déterminer

**STATIONNEMENT**

- Prévoir 3 stationnements à proximité du théâtre durant tout le séjour pour 1 cube de type 14' et 2 voitures de 5 passagers.